



**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W GORZOWIE WLKP.**

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
www.psonigorzow.org.pl
KRS: 00000 85133

Zapytanie ofertowe

Z dnia 19.05.2023

Zapraszam do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Nazwa zamówienia

Przeprowadzenie robót budowlanych związanych z przystosowaniem pomieszczeń dla ośrodka rehabilitacji dziennej o nazwie Ośrodek Wczesnej Interwencji w budynku przy ul. Walczaka 1 w Gorzowie Wlkp.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Planowany zakres prac zgodny z załączonym przedmiarem dotyczy wykończenia 19 pomieszczeń: sali zajęć grupowych, gabinetów rehabilitacyjnych, psychologa, logopedy, pedagoga, Sali kinezyterapii i fizykoterapii, a także toalet, łazienek oraz ciągów komunikacyjnych.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie sufitów podwieszanych, montaż urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego, montaż skrzydeł drzwiowych, umywalk z szafką, baterii, wyposażenie zaplecza sanitarnego, montaż lusterek w gabinetach, montaż rolet oraz mebli w zabudowie stałej, demontaż i montaż belki do SI wraz z drabinkami, zgodnie z załączonym wykazem robót.

3. Termin rozpoczęcia prac - 1.06.2023 r.

4. Termin realizacji zamówienia - 14.07.2023 r.

5. Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów, opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena 100%, co oznacza, że wybierze ofertę z najniższą ceną.

6. Termin składania ofert - 30.05.2023 r. do godz. 10.00

7. Istotne warunki przyszłej umowy:

- Należność przysługująca Wykonawcy płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury. Za datę doręczenia faktury uważa się dzień wpływu do Zamawiającego.
- Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z niniejszego zlecenia nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich.

8. Informacje dodatkowe, uwagi:

- Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 1
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 697 982 438
kancelaria@psonigorzow.org.pl

Rach bank.: BZ WBK
15 1090 1900 0000 0001 0889 4161

NIP: 599-17-45-978
Regon: 210011923
EKD: 9133

NASZE PLACÓWKI:

**OŚRODEK WCZESNEJ
INTERWENCJI**
ul. Dekerta 1
tel. 957 32 03 83
tel. 697 026 023
rejestracjaowigw@psonigorzow.org.pl

**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY**
ul. Walczaka 1
tel. 697 982 093
kierownikdsdgw@psouogorzow.org.pl

**OŚRODEK REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY**
ul. Walczaka 1a
tel.(fax.) 95 736 41 07
orewgw@psonigorzow.org.pl

**MIESZKANIA CHRONIONE
„NASZ DOM”**
ul. Sulęcińska 51
tel. 533 750 100
kierownikmchgw@psonigorzow.org.pl



**POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W GORZOWIE WLKP.**

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
www.psonigorzow.org.pl
KRS: 00000 85133

- b. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową brutto, netto oraz wartość ogółem za świadczenie usługi. Cena brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją usługi zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m.in. podatek VAT, rabaty.

Oferty proszę składać osobiście w Kancelarii PSONI przy ul. Walczaka 1, 66-400 Gorzów Wlkp. lub na adres mailowy tech@psonigorzow.org.pl

Załączniki:

1. Zakres prac budowlanych

PSONI Koło w Gorzowie Wlkp.
ul. Walczaka 1
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 697 982 438
kancelaria@psonigorzow.org.pl

Rach bank.: BZ WBK
15 1090 1900 0000 0001 0889 4161

NIP: 599-17-45-978
Regon: 210011923
EKD: 9133

NASZE PLACÓWKI:

**OŚRODEK WCZESNEJ
INTERWENCJI**
ul. Dekerta 1
tel. 957 32 03 83
tel. 697 026 023
rejestracjaowigw@psonigorzow.org.pl

**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY**
ul. Walczaka 1
tel. 697 982 093
kierownikdsdgw@psougorzow.org.pl

**OŚRODEK REHABILITACYJNO-
EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY**
ul. Walczaka 1a
tel.(fax.) 95 736 41 07
orewgw@psonigorzow.org.pl

**MIESZKANIA CHRONIONE
„NASZ DOM”**
ul. Sulęcińska 51
tel. 533 750 100
kierownikmchgw@psonigorzow.org.pl

Zakres prac budowlanych

Poz. z kosztorysu	Rodzaj prac	Pomieszczenie	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4	Sufity	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	19,16		
5	Instalacja urządzeń	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Anemostaty	szt	1,00		
6	Instalacja urządzeń	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
7	Instalacja urządzeń	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
14	Ściany	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	28,03		
23	Stolarka drzwiowa	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
24	Roboty sanitarne	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
25	Roboty sanitarne	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
26	Roboty sanitarne	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
27	Montaż wyposażenia	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
28	Montaż wyposażenia	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
29	Montaż wyposażenia	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
30	Montaż wyposażenia	2.19 - Gabinet Lekarsko Rehabilitacyjny	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
34	Sufity	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	14,50		
35	Instalacja urządzeń	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Anemostaty kołowe, typ D o średnicach do 160 mm	szt	1,00		
36	Instalacja urządzeń	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
37	Instalacja urządzeń	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
44	Ściany	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	31,94		
54	Stolarka drzwiowa	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
55	Roboty sanitarne	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
56	Roboty sanitarne	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
57	Roboty sanitarne	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
58	Montaż wyposażenia	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
59	Montaż wyposażenia	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
60	Montaż wyposażenia	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
61	Montaż wyposażenia	2.18 - Gabinet rehabilitacyjny	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
65	Sufity	2.17 - Gabinet kierownika	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	11,25		
66	Instalacja urządzeń	2.17 - Gabinet kierownika	Anemostaty kołowe	szt	1,00		
67	Instalacja urządzeń	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
68	Instalacja urządzeń	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
75	Ściany	2.17 - Gabinet kierownika	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	1,80		

84	Stolarka drzewiowa	2.17 - Gabinet kierownika	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
85	Roboty sanitarne	2.17 - Gabinet kierownika	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
86	Roboty sanitarne	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
87	Roboty sanitarne	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
88	Roboty sanitarne	2.17 - Gabinet kierownika	Grzejniki - montaż wcześniej zdemontowanych	kpl	2,00		
89	Montaż wyposażenia	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
90	Montaż wyposażenia	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
91	Montaż wyposażenia	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
92	Montaż wyposażenia	2.17 - Gabinet kierownika	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
94	Sufity	2.16 - WC Personel	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1.2]	m2	5,67		
101	Stolarka drzewiowa	2.16 - WC Personel	Skrzydła drzwiowe 23 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
102	Stolarka drzewiowa	2.16 - WC Personel	Skrzydła drzwiowe 15 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
103	Roboty sanitarne	2.16 - WC Personel	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
104	Roboty sanitarne	2.16 - WC Personel	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
105	Roboty sanitarne	2.16 - WC Personel	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
106	Roboty sanitarne	2.16 - WC Personel	Grzejniki - montaż wcześniej zdemontowanych	kpl	1,00		
107	Roboty sanitarne	2.16 - WC Personel	Baterie prysznicowej ścienne o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
108	Roboty sanitarne	2.16 - WC Personel	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego + kabina	kpl	1,00		
109	Roboty sanitarne	2.16 - WC Personel	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"	kpl	1,00		
113	Sufity	2.14/2.15 - Pom. Gospodarcze/Brudownik	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1.2]	m2	2,77		
114	Instalacja urządzeń	2.14/2.15 - Pom. Gospodarcze/Brudownik	Anemostaty kołowe	szt	1,00		
127	Stolarka drzewiowa	2.14/2.15 - Pom. Gospodarcze/Brudownik	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
128	Roboty sanitarne	2.14/2.15 - Pom. Gospodarcze/Brudownik	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
129	Roboty sanitarne	2.14/2.15 - Pom. Gospodarcze/Brudownik	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
130	Roboty sanitarne	2.14/2.15 - Pom. Gospodarcze/Brudownik	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
131	Roboty sanitarne	2.14/2.15 - Pom. Gospodarcze/Brudownik	Grzejniki - montaż wcześniej zdemontowanych	kpl	1,00		
135	Sufity	2.13 - Gabinet Psychologa	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1.2]	m2	8,84		
136	Instalacja urządzeń	2.13 - Gabinet Psychologa	Anemostaty kołowe	szt	1,00		
137	Instalacja urządzeń	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
138	Instalacja urządzeń	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
145	Ściany	2.13 - Gabinet Psychologa	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	1,80		
154	Stolarka drzewiowa	2.13 - Gabinet Psychologa	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
155	Roboty sanitarne	2.13 - Gabinet Psychologa	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		

156	Roboty sanitarne	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
157	Roboty sanitarne	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
158	Montaż wyposażenia	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
159	Montaż wyposażenia	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
160	Montaż wyposażenia	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
161	Montaż wyposażenia	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
162	Montaż wyposażenia	2.13 - Gabinet Psychologa	Montaż rolet okiennych	szt	2,00		
166	Sufity	2.12 - Gabinet Pedagoga	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	5,95		
167	Instalacja urządzeń	2.12 - Gabinet Pedagoga	Anemostaty kolowe	szt	1,00		
168	Instalacja urządzeń	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
169	Instalacja urządzeń	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
176	Ściany	2.12 - Gabinet Pedagoga	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	16,26		
186	Stolarka drzewiowa	2.12 - Gabinet Pedagoga	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
187	Roboty sanitarne	2.12 - Gabinet Pedagoga	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
188	Roboty sanitarne	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
189	Roboty sanitarne	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
190	Montaż wyposażenia	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
191	Montaż wyposażenia	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
192	Montaż wyposażenia	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
193	Montaż wyposażenia	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
194	Montaż wyposażenia	2.12 - Gabinet Pedagoga	Montaż rolet okiennych	szt	2,00		
198	Sufity	2.11 - Rejestracja	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	5,95		
199	Instalacja urządzeń	2.11 - Rejestracja	Anemostaty kolowe	szt	1,00		
200	Instalacja urządzeń	2.11 - Rejestracja	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
201	Instalacja urządzeń	2.11 - Rejestracja	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
208	Ściany	2.11 - Rejestracja	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	16,26		
217	Stolarka drzewiowa	2.11 - Rejestracja	Okna wewnętrzne z roletą - rejestracji	m2	1,47		
218	Stolarka drzewiowa	2.11 - Rejestracja	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
219	Roboty sanitarne	2.11 - Rejestracja	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
220	Roboty sanitarne	2.11 - Rejestracja	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
221	Roboty sanitarne	2.11 - Rejestracja	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
222	Montaż wyposażenia	2.11 - Rejestracja	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
223	Montaż wyposażenia	2.11 - Rejestracja	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		

224	Montaż wyposażenia	2.11 - Rejestracja	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
225	Montaż wyposażenia	2.11 - Rejestracja	Montaż rolet okiennych	szt	2,00		
226	Montaż wyposażenia	2.11 - Rejestracja	Montaż mebli w zabudowie stałej	kpl	1,00		
230	Sufity	2.10 - Gabinet Logopedy	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	9,10		
231	Instalacja urządzeń	2.10 - Gabinet Logopedy	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
232	Instalacja urządzeń	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
233	Instalacja urządzeń	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
240	Ściany	2.10 - Gabinet Logopedy	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	21,82		
249	Stołarka drzewiowa	2.10 - Gabinet Logopedy	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
250	Roboty sanitarne	2.10 - Gabinet Logopedy	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
251	Roboty sanitarne	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
252	Roboty sanitarne	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
253	Montaż wyposażenia	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
254	Montaż wyposażenia	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
255	Montaż wyposażenia	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
256	Montaż wyposażenia	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
257	Montaż wyposażenia	2.10 - Gabinet Logopedy	Montaż rolet okiennych	szt	4,00		
261	Sufity	2.09 - Gabinet Logopedy	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	5,95		
262	Instalacja urządzeń	2.09 - Gabinet Logopedy	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
263	Instalacja urządzeń	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
264	Instalacja urządzeń	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
271	Ściany	2.09 - Gabinet Logopedy	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	16,29		
280	Stołarka drzewiowa	2.09 - Gabinet Logopedy	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
281	Roboty sanitarne	2.09 - Gabinet Logopedy	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
282	Roboty sanitarne	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
283	Roboty sanitarne	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
284	Montaż wyposażenia	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
285	Montaż wyposażenia	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
286	Montaż wyposażenia	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
287	Montaż wyposażenia	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
288	Montaż wyposażenia	2.09 - Gabinet Logopedy	Montaż rolet okiennych	szt	4,00		
290	Sufity	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	31,40		
291	Instalacja urządzeń	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Anemostaty kolowe	szt	3,00		

292	Instalacja urządzeń	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
293	Instalacja urządzeń	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
299	Ściany	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	61,02		
306	Instalacja urządzeń	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
307	Instalacja urządzeń	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
308	Instalacja urządzeń	2.06-1 - Komunikacja Wewnętrzna	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
312	Sufity	2.02 - Sala zajęć grupowych	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1.2]	m2	23,54		
313	Instalacja urządzeń	2.02 - Sala zajęć grupowych	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
314	Instalacja urządzeń	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
315	Instalacja urządzeń	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
322	Ściany	2.02 - Sala zajęć grupowych	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	33,15		
331	Stolarka drzwiowa	2.02 - Sala zajęć grupowych	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
332	Roboty sanitarne	2.02 - Sala zajęć grupowych	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
333	Roboty sanitarne	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
334	Roboty sanitarne	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
335	Montaż wyposażenia	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
336	Montaż wyposażenia	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
337	Montaż wyposażenia	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż uchwyty na ręcznik	szt	1,00		
338	Montaż wyposażenia	2.02 - Sala zajęć grupowych	Montaż rolet okiennych	szt	4,00		
342	Sufity	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1.2]	m2	17,46		
343	Instalacja urządzeń	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
344	Instalacja urządzeń	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
345	Instalacja urządzeń	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
352	Ściany	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	26,82		
360	Stolarka drzwiowa	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
361	Roboty sanitarne	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
362	Roboty sanitarne	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
363	Roboty sanitarne	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
364	Montaż wyposażenia	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
365	Montaż wyposażenia	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
366	Montaż wyposażenia	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż uchwyty na ręcznik	szt	1,00		
367	Montaż wyposażenia	2.03 - Gabinet Rehabilitacji	Montaż rolet okiennych	szt	4,00		
371	Sufity	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1.2]	m2	42,46		

372	Instalacja urządzeń	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
373	Instalacja urządzeń	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
374	Instalacja urządzeń	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
381	Ściany	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	1,80		
389	Stolarka drzewiowa	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
390	Roboty sanitarne	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
391	Roboty sanitarne	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
392	Roboty sanitarne	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
393	Roboty sanitarne	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Grzejniki - montaż wcześniej zdemontowanych	kpl	7,00		
394	Montaż wyposażenia	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
395	Montaż wyposażenia	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
396	Montaż wyposażenia	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
397	Montaż wyposażenia	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż uchwyty na ręcznik	szt	1,00		
398	Montaż wyposażenia	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż rolet okiennych	szt	7,00		
399	Montaż wyposażenia	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż drabinki gimnastycznej	kpl	1,00		
400	Montaż wyposażenia	2.05 - Sala Kinezyterapii i Fizykoterapii	Montaż belki do SI	kpl	1,00		
404	Sufity	2.07 - Gabinet Psychologa	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	12,24		
405	Instalacja urządzeń	2.07 - Gabinet Psychologa	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
406	Instalacja urządzeń	2.07 - Gabinet Psychologa	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
407	Instalacja urządzeń	2.07 - Gabinet Psychologa	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
414	Ściany	2.07 - Gabinet Psychologa	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	22,46		
423	Stolarka drzewiowa	2.07 - Gabinet Psychologa	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
424	Roboty sanitarne	2.07 - Gabinet Psychologa	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
425	Roboty sanitarne	2.07 - Gabinet Psychologa	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
426	Roboty sanitarne	2.07 - Gabinet Psychologa	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
427	Roboty sanitarne	2.07 - Gabinet Psychologa	Grzejniki - montaż wcześniej zdemontowanych	kpl	2,00		
428	Montaż wyposażenia	2.07 - Gabinet Psychologa	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
429	Montaż wyposażenia	2.07 - Gabinet Psychologa	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
430	Montaż wyposażenia	2.07 - Gabinet Psychologa	Montaż uchwyty na ręcznik	szt	1,00		
434	Sufity	2.08 - Gabinet Pedagoga Doświadczenie Świata	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	12,88		
435	Instalacja urządzeń	2.08 - Gabinet Pedagoga Doświadczenie Świata	Anemostaty kolowe	szt	2,00		
436	Instalacja urządzeń	2.08 - Gabinet Pedagoga Doświadczenie Świata	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
437	Instalacja urządzeń	2.08 - Gabinet Pedagoga Doświadczenie Świata	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		

444	Ściany	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	23,04		
453	Stolarka drzewiowa	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Skrzydła drzwiowe 14 płytowe wewnętrzne wg zestawienia	m2	1,80		
454	Roboty sanitarne	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
455	Roboty sanitarne	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Montaż umywalki na szafce	szt	1,00		
456	Roboty sanitarne	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Montaż szafki umywalkowej	szt	1,00		
457	Montaż wyposażenia	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Montaż dozownika na mydło	szt	1,00		
458	Montaż wyposażenia	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Montaż dozownika do płynu dezynfekującego	szt	1,00		
459	Montaż wyposażenia	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Montaż lustra ściennego o wym 1,50 x 2,0 m	szt	1,00		
460	Montaż wyposażenia	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Montaż uchwytu na ręcznik	szt	1,00		
461	Montaż wyposażenia	2.08 - Gabinet Pedagog Doświadczenie Świata	Montaż rolet okiennych	szt	4,00		
463	Sufity	2.06 - Komunikacja Wewnętrzna	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	18,20		
469	Ściany	2.06 - Komunikacja Wewnętrzna	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	37,82		
476	Instalacja urządzeń	2.06 - Komunikacja Wewnętrzna	Montaż klimatyzatora wraz z regulacją KLIMATYZATOR - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
477	Instalacja urządzeń	2.06 - Komunikacja Wewnętrzna	Montaż sterownika klimatyzacji STEROWNIK - DOSTAWA INWESTORA	kpl	1,00		
479	Sufity	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych wg projektu [R=1,2]	m2	23,71		
480	Ściany	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Ścianki ustępowe	m2	5,80		
481	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	2,00		
482	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Montaż umywalki na szafce	szt	2,00		
483	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Montaż szafki umywalkowej	szt	2,00		
484	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"	kpl	1,00		
485	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Grzejniki - montaż wcześniej zdemontowanych	kpl	3,00		
486	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Baterie prysznicowej dla niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
487	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Montaż siedziska prysznicowego dla niepełnosprawnych	kpl	1,00		
488	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Ustępy pojedyncze z płuczkami dla niepełnosprawnych z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"	kpl	1,00		
489	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		
490	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Montaż umywalki dla niepełnosprawnych	szt	1,00		
491	Roboty sanitarne	2.04 - Łazienka dla Pacjentów	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych przy wc, umywalce i siedzisku	kpl	1,00		

Razem netto - zł

Razem brutto - zł